

关于秦皇岛承尔泰农业科技有限公司 鹌鹑蛋制品建设项目环境影响报告表的批 复

秦皇岛承尔泰农业科技有限公司：

你公司所报《秦皇岛承尔泰农业科技有限公司鹌鹑蛋制品建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于秦皇岛市昌黎县朱各庄镇洼里村村西，中心地理坐标为北纬 $39^{\circ} 43' 32.164''$ ，东经 $118^{\circ} 38.139''$ 。项目占地 6500 平方米，建筑面积 4000 平方米，新建生产车间、蒸汽设备间、冷库、办公室及附属用房等建筑物，购置鹌鹑蛋蒸煮剥壳线、夹层锅、杀菌锅、蒸汽发生器、清洗烘干线等设备。项目建成后，年加工鹌鹑蛋罐头食品 1000 吨。项目总投资 100 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资的 10%。

二、项目在严格落实环评要求、专家意见及各项污染防治措施的前提下，同意该项目实施。

三、项目在建设和运营期间，应严格落实报告表中的污染防治、生态环境保护 and 风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，施工场地扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）限值要求，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）限值要求，建筑垃圾、弃土及时清运。

（二）项目新上 1 台天然气蒸汽发生器（1t/h），采用低氮燃烧技术，外排天然气燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 燃气锅炉大气污染物排放限值要求后，通过一根 8 米高排气筒（DA001）排放。

项目包装工序产生的废气通过“集气罩+移动式有机废气处理装置”处理，车间异味、卤制异味、一般固废间异味定期喷洒除臭剂，项目污水处理站采取半地埋式，通过“池体密闭+喷洒除臭剂”抑制恶臭气体产生。以上无组织排放的非甲烷总烃厂须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，恶臭气体须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新扩改建二级标准要求。

（三）生产废水排入新建污水处理站（处理规模 10 吨/d，采用“格栅+A₂O+沉淀+消毒”处理工艺）处理，其水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 加工、烹饪及去皮蔬菜相关限值要求后，暂存在储水池用于厂区农作物灌溉。员工盥洗废水收集后用于地面冲洗及厂区道路泼洒抑尘，不外排。

（四）项目运行时产生的设备噪声选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等措施，厂界处噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求。

（五）项目产生的废包装物（含废真空包装材料、辅料包装物等）统一收集后定期外售；不合格蛋、蛋壳、清洗沉渣、废香料、格栅物统一收集后外售给饲料厂作为原料；污水处理站产生的污泥交由有资质单位处置；废锂电池、废交换树脂厂家回收；废活性炭、废过滤棉、废 UV 灯管、废检验材料（含检验废液）经厂区内危废间暂存后，定期交由有资质单位处置。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。项目新建 1 座危废暂存间，须严格按照报告表落实防腐防渗措施及相关管理要求。

四、严格落实环境风险防范措施及应急要求，按照相关要求完成突发环境事件应急预案手续，并到所在地县级生态环境主管部门备案。

五、按照国家和地方相关要求，办理固定污染源排污许可手续。

六、项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表；项目环境影响报告表自批准之日起超过 5 年，方决定该

项目开工建设的，其环境影响报告表应当重新报我局审核。

七、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，必须严格执行环境保护措施监督检查清单，建成后按相关规定完成竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式生产。

八、项目的日常监管由秦皇岛市生态环境局昌黎县分局负责。

昌黎县行政审批局

2025 年 6 月 3 日